

**GMINA SOLINA**  
38-610 POLAŃCZYK  
ul. Wiejska 2  
NIP 6881245181

**Do wszystkich Wykonawców**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPPSP.271.16.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja**”.

**MODYFIKACJA**  
**treści SIWZ**

Gmina Solina., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja**”.

**Zakres modyfikacji jest następujący:**

W załączniku do SIWZ nr 1 dokumentacja projektowa, tj. w przedmiarze robót zmienia się część przedmiaru dotyczącą instalacji elektrycznej. Nowy przedmiar robót na część dot. instalacji elektrycznej w załączeniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

z up. Wójta Gminy  
*mgr Adam Orłowski*  
KIEROWNIK REFERATU  
Zamówień Publicznych  
Pozyskiwanie Środków Pomocowych

# **Przedmiar**

## Instalacja elektryczna

Obiekt      Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia) -  
Instalacja Elektryczna

Kod CPV    45310000-3

Budowa     Wołkowyja działka Nr ewid.452/1

Inwestor    GMINA SOLINA UL. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK

## Przebudowa budynku usługowo-mieszkanego w zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia) - Instalacja Elektryczna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		STWiOR_07, STWiOR_08	<b>1. Instalacja elektryczna</b> <b>Kod CPV: 45311100-1</b>		
1	KNNR-W 9 0501/05		Demontaż oprawy żarowej	szt	10,000
2	KNNR-W 9 0402/05		Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	12,000
3	KNNR-W 9 0401/08		Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt	10,000
4	KNNR-W 9 0201/06		Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1,000
5	KNNR 5 1207/13		Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie	m	20,000
6	KNNR 5 0101/03		Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	20,000
7	KNR 5-18 1712/02		Przebicia przez ściany z cegły o o grubości 25cm	szt	8,000
8	KNNR 5 0201/04		Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 LgY 10mm2	m	100,000
9	KNNR 5 1207/02		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m	550,000
10	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	550,000
11	KNNR 5 0205/04		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - YDY 3x1,5mm2	m	200,000
12	KNNR 5 0205/04		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - YDY 3x2,5mm2	m	300,000
13	KNNR 5 0205/04		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - YDY 4x1,5mm2	m	100,000
14	KNNR 5 0301/11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	39,000
15	KNNR 5 0302/01		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	39,000
16	KNNR 5 0308/02		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - IP 20	szt	7,000
17	KNNR 5 0308/05		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - ip 44	szt	21,000
18	KNNR 5 0306/03		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego ip 44	szt	2,000
19	KNNR 5 0306/03		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego ip 20	szt	1,000
20	KNNR 5 0306/02		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego ( łącznik 1 biegunowy)	szt	7,000
21	KNNR 5 0306/03		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika - przycisk dzwonek	szt	1,000
22	KNNR 5 0502/01		Montaż dzwonek	kpl	1,000
23	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - Plafonier		

## Przebudowa budynku usługowo-mieszkanego w zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia) - Instalacja Elektryczna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				kpl	9,000
24	KNNR 5 0502/04		Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawy rastrowe 4x18	kpl	26,000
25	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - Plafoniery z czujnikiem ruchu	kpl	2,000
26	KNNR 5 0502/04		Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych oświetlenie awaryjne - Wyjście ewakuacyjne	kpl	1,000
27	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - moduł awaryjny	szt	2,000
28	KNNR 5 0405/01		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnia 4x12	szt	1,000
29	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 1 - faz	szt	5,000
30	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 3 - faz	szt	1,000
31	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Lampki kontroli faz 1-faz.	szt	2,000
32	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Ochronniki przepięciowe klasy 1 faz	szt	2,000
33	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Ochronniki przepięciowe klasy 3 faz	szt	2,000
34	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik FR 303 40A	szt	1,000
35	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik FR 301 40A	szt	2,000
36	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadprądowy S301 B10	szt	6,000
37	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadprądowy S301 B16	szt	8,000
38	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Licznik elektroniczny	szt	2,000
39	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wył. P. poz RA - 160A	szt	1,000
40	KSNR 5 0907/03		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m	15,000
		STWiOR_10	<b>3. Pomiary</b> <b>Kod CPV: 45311100-1</b>		
41	KNNR 5 1303/03		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	1,000
42	KNNR 5 1303/01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000
43	KNNR 5 1303/02		Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	16,000
44	KNNR 5 1304/05		Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
45	KNNR 5 1304/06		Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	27,000

## Przebudowa budynku usługowo-mieszkanego w zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia) - Instalacja Elektryczna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNNR 5 1304/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1,000
47	KNNR 5 1304/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	3,000
48	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
49	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
50	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	5,000