

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA	<b>PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE</b>
ADRES	<b>GM. SOLINA, ZAWÓZ DZ. NR 115 J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBRĘB: 0024 ZAWÓZ</b>
INWESTOR	<b>GMINA SOLINA UI. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK</b>
OPRACOWAŁ	<b>mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF upr. Nr RZ/A-06/05 w specjalności ARCHITEKTONICZNEJ</b>
DATA OPRACOWANIA	<b>LUTY 2017</b>

/na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r/

## **1 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ:**

NAZWA INWESTYCJI	<b>PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE</b>
ADRES	<b>GM. SOLINA, ZAWÓZ DZ. NR 115 J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0024 ZAWÓZ</b>
INWESTOR	<b>GMINA SOLINA UI. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK</b>
	<b>LUTY 2017</b>

### **1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

- roboty wyburzeniowe
- roboty przygotowawcze, infrastruktura
- roboty ziemne , podłoża
- stan surowy
- roboty wykończeniowe
- roboty zewnętrzne

### **1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce**

- brak

### **1.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- brak

### **1.4 Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:**

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności montaż więźby dachowej, ołacenie dachu, krycie, wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu
- wykopy

### **1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

- 1.5.1 Przed przystąpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu BHP I stopnia, kierownicy III stopnia, następnie przeszkolenia stanowiskowe /Przepisy BHP zawarte są między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47/

## **1.6 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.**

1.6.1 Na tablicy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

1.6.2 W pomieszczeniu socjalnym umieścić:

- punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- telefon komórkowy
- odzież ochronną, kaski, pasy, liny zabezpieczające
- Należy odgrodzić plac budowy, wykonać bariery, rozmieścić tablice ostrzegawcze, wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

Opracował:  
*mgr inż. arch. Paweł Orleń*